



Αθήνα, 22/4/2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
«ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αρ. Πρωτ.

ΠΡΟΣ : Τμ. Προμηθειών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ τ. DEXION ΣΤΗΝ ΠΤΕΡΥΓΑ ΒΡΑΧΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν για την «Προμήθεια και Τοποθέτηση Ραφιών τύπου DEXION στην Πτέρυγα Βραχεία Γυναικολογικά.

Αναλυτικά:

1. ΥΨΟΣ 244 ΠΛΑΤΟΣ 92 ΒΑΘΟΣ 61 ΡΑΦΙΑ 6 ΑΝΑ ΣΤΗΛΗ = 2 ΣΤΗΛΕΣ
2. ΥΨΟΣ 244 ΠΛΑΤΟΣ 122 ΒΑΘΟΣ 61 ΡΑΦΙΑ 6 ΑΝΑ ΣΤΗΛΗ = 1 ΣΤΗΛΗ
3. ΥΨΟΣ 244 ΠΛΑΤΟΣ 122 ΒΑΘΟΣ 46 ΡΑΦΙΑ 6 ΑΝΑ ΣΤΗΛΗ = 2 ΣΤΗΛΕΣ

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Τα Ράφια θα είναι κατασκευασμένα από χάλυβα ψυχρής έλασης DC 01 με τριπλή εσωτερική αναδίπλωση στο μήκος του ραφιού για μεγαλύτερη ενίσχυση, βαμμένο ηλεκτροστατικά με χρώμα πούδρας.
2. Διδιάρτητο γωνιακό έλασμα (κολώνα) κατασκευασμένο από χάλυβα ψυχρής έλασης DCP ST37, βαμμένο ηλεκτροστατικά με χρώμα πούδρας.
3. Κομβοελάσματα πάχους 0,8 mm περίπου, κατασκευασμένα από χάλυβα ψυχρής έλασης
 - a. DC 01, βαμμένο ηλεκτροστατικά με χρώμα πούδρας.
4. Βίδες σιδηρές M8/16 γαλβανιζέ, σκληρότητας 4,6.
5. Βίδες σιδηρές M6/60 γαλβανιζέ, με το αντίστοιχο πλαστικό υπόθεμα.
6. Η κάθε στήλη θα είναι ανεξάρτητη, δηλαδή με 4 κολώνες, και θα συνδέεται με την κολώνα της διπλανής ραφιάρας.
7. Η κάθε στήλη θα έχει 6 ράφια, το κάθε ράφι θα έχει 4 κομβοελάσματα περιμετρικά.
8. Καθαρή απόσταση μεταξύ ραφιών 40-42 εκατοστά και 15 εκατοστά από το έδαφος το κάτω ράφι.
9. Η κάθε στήλη θα είναι ανεξάρτητη (δηλαδή θα έχει τέσσερις κολώνες) και θα είναι ενωμένες μεταξύ τους (όπως δείχνει το σχέδιο) και βιδωμένες σε τοίχους σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας, ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητα της όλης κατασκευής.

3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Κάθε κατασκευαστής έχει την υποχρέωση:

- Προ της συντάξεως της προσφοράς του μπορεί εφόσον το επιθυμεί να επισκεφθεί το έργο και να λάβει πλήρη γνώση του αντικείμενου, της τεχνικής μελέτης, των ιδιομορφιών του κτιρίου, των σχεδίων και των συνθηκών εργασίας για την κατασκευή.
- Να επαληθεύσει τις αναγραφόμενες διαστάσεις και να διαθέτει το ανάλογο πλήθος προσωπικού για να ανταποκριθεί στο ζητούμενο χρόνο ολοκλήρωσης του έργου εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ανάθεση.

- Όλα τα διατιθέμενα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πιστοποιηθούν εγγράφως με τιμολόγια για το είδος, ποιότητα και τις προδιαγραφές κατά (ISO) από τον ανάδοχο.
- Κατά την έναρξη κάθε εργάσιμης ημέρας ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδίδει τους χώρους έτσι ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν απρόσκοπτα και με ασφάλεια, δηλαδή εντός του κτιρίου τα έπιπλα ο εξοπλισμός που πιθανόν θα έχουν μετακινηθεί ή καλυφθεί για να προστατευθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών θα βρίσκονται στις θέσεις τους.
- Να προγραμματίσει την εκτέλεση των εργασιών κατόπιν συνεννοήσεως και με την έγκριση της επίβλεψης και του υπεύθυνου που θα καθορίσει η Τεχνική Υπηρεσία για αυτό το λόγο.
- Να μετακινεί και να επαναφέρει στην θέση τους είδη εξοπλισμού, εντός και εκτός του κτιρίου, εφόσον αυτό απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών που έχει αναλάβει.
- Να καλύπτει με προστατευτικά νάιλον τα έπιπλα τον εξοπλισμό κ.λπ
- Να φροντίζει για τη μεταφορά των υλικών αυθημερόν και με δική του μέριμνα και έξοδα ώστε οι χώροι να παραδίδονται έτοιμοι προς χρήση την επόμενη μέρα της λειτουργίας τους.
- Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνα με την παρούσα τεχνική περιγραφή και με την υποβληθείσα προσφορά,
- Ο τρόπος συναρμολόγησης και τοποθέτησης των υλικών θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής από ειδικευμένο σε εργασίες ανάλογες προσωπικό.
- Το προσωπικό θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο και δηλωμένο κατάλληλα.
- Ο κατασκευαστής υποχρεούται να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά για την ασφάλεια των χρησιμοποιούμενων μέσων και των εκτελούμενων εργασιών, καθώς επίσης για κάθε δυστύχημα, φθορά ή ζημιά, η οποία θα συμβεί κατά την διάρκεια των εργασιών στον ίδιο ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εξ' αιτίας του ή από απειρία ή αμέλεια δική του ή των μελών του προσωπικού του ή κατά τύχη.
- Είναι επίσης υπεύθυνος αστικά και για εργατικά ατυχήματα εφόσον ο ατυχήσας δεν είναι ασφαλισμένος στο Ι.Κ.Α. ή σε άλλο ασφαλιστικό ταμείο.
- Τέλος, ο κατασκευαστής πρέπει να λάβει υπ' όψη του τα παρακάτω, που αφορούν τη συμπεριφορά του ιδίου και των υπαλλήλων του κατά τη διάρκεια των εργασιών.
- Κάθε φθορά ή ζημιά που θα γίνει με υπαιτιότητα δική του ή των υπαλλήλων του πάνω σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου (π.χ. λερώματα χρωμάτων στους τοίχους, φθορές, κ.λ.π.) ή σε κτίρια τρίτων και κοινοχρήστων χώρων, τον βαρύνει απόλυτα και είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει πλήρως και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επίβλεψης.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

1100 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ

4. ΣΧΕΔΙΑ

