



Αθήνα, 14 / 10 / 2026

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**  
**«ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»**  
**Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»**  
**ΥΠΟΔΙΕΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ**  
 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Βασ. Σοφίας 80  
 ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 11528 Αθήνα  
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2132162682

**ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ : Επείγουσες Εργασίες αποκατάστασης βλαβών σε WC της Πτ. ΚΩΣΤΗ**

Οι εργασίες περιλαμβάνουν:

#### **A. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

##### **ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ:**

1. Αποξήλωση δαπέδου (πλακιδίων και τσιμεντοκονία-γέμισμα) μέχρι την αποκάλυψη της υποκείμενης πλάκας και την αποκάλυψη όλου του υφιστάμενου ενδοδαπέδιου αποχετευτικού δικτύου.
2. Αποξήλωση τμήματος της κατακόρυφης αποχετευτικής στήλης 4μ εκατέρωθεν (άνω και κάτω) των σημείων απορροής των υμιτάφ πατοσιφώνου και λεκάνης .
3. Εγκατάσταση σιφωνίου δαπέδου νέου τύπου (valsir) με απορροή Ø50
4. Τοποθέτηση νέου ενδοδαπέδιου αποχετευτικού δικτύου λεκάνης, ντουζιέρας και νιπτήρος από Ρ.Ρ, ανάλογων διατομών  
 Σε περίπτωση όπου έως απορροής της λεκάνης στη στήλη υπάρχει τμήμα οριζοντίου όδευσης, θα αντικατασταθεί και αυτό (PVC Ø100 BT I Atm) (pp).
5. Τοποθέτηση νέων υμιτάφ απορροής σιφωνίου και λεκάνης στη στήλη από Ρ.Β.Τ 6Ατ ΣΗΜ. Όλα τα εξαρτήματα των σωληνώσεων θα είναι ΡΡ (με λάστιχο).

##### **ΥΔΡΕΥΣΗ**

6. Αποξήλωση από την περιμετρική τοιχοποιία όλων των υφιστάμενων πλακιδίων και επιχρισμάτων έως την οπτοπλινθοποιία.
7. Αποξήλωση όλο του εντοιχισμένου ή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης (κρύο-ζεστό), έως το σημείο διακοπών του WC.
8. Εγκατάσταση, σε σημείο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία, υδροερμαρίου τριών (3) θέσεων κρύο και δύο (2) ζεστού νερού, εκτός των αφίξεων.
9. Η υδροδότηση του υδροερμαρίου θα γίνει από τους διακόπτες του wc επί του πρωτεύοντος υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης από την κατάσταση των οποίων θα εξαρτηθεί ή αντικατάσταση των ή όχι (επίβλεψη).
10. Η υδροδότηση του υδροερμαρίου θα αναπτυχθεί ενδοδαπέδιως με πολυστρωματική Ø8 αλουμινίου d=4mm με μόνωση και ανωδιωμένα εξαρτήματα, διατομών που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη.

## **B. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

### **ΜΟΝΩΣΕΙΣ -ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ**

11. Ενδελεχής Καθαρισμό της πλάκας και του κάτω μέρους της τοιχοποιίας με έμφυση πεπιεσμένου αέρα.
12. Τοποθέτηση περιμετρικά μεταξύ της τοιχοποιίας και του δαπέδου θα τοποθετηθεί λουρίδα στεγανωτικής μεβράνης πολυεστερικού τύπου πλάτους 12 εκ. (δεκ. θα είναι πάνω στην τοιχοποιία και δεκ. πάνω στο δάπεδο). Η μεβράνη αυτή θα συγκρατηθεί στην θέση αυτή με το στεγανωτικό κονίαμα.
13. Μόνωση του δαπέδου και της τοιχοποιίας του μπάνιου με τσιμεντοειδές στεγανωτικό κονίαμα δύο συστατικών, σε 2 στρώσεις. Μεταξύ των στρώσεων θα μεσολαβήσει τουλάχιστον δύο (2) ώρες.
14. Επίστρωση με γκρο μπετόν (γέμισμα) του δαπέδου την επόμενη μέρα από την στεγάνωση του χώρου.
15. Χρήση αυτοεπιτεδούμενου δαπέδου, αν είναι κρίνεται απαραίτητο πριν την τοποθέτηση των πλακιδίων σε αυτό.

### **ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ**

16. Τοποθέτηση νέων κεραμικών πλακιδίων μέχρι την οροφή, σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής, διαστάσεων 20Χ20 εκ., ά διαλογής, με αρμούς 2 mm (επιλογής της επίβλεψης κατόπιν προσκόμισης δειγμάτων).

### **ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ-ΚΡΟΥΝΟΠΟΙΙΑΣ**

17. Τοποθέτηση νέων ειδών υγιεινής, τύπου IDEAL STANDARD ή ισοδύναμου (λεκάνη, νιπτήρα), χρώματος λευκού από πορσελάνη.
18. Όλες οι μπαταρίες θα είναι χρωμέ, αναμεικτικές με κεραμικούς δακτύλιους εύφυμου οίκου.
19. Ο καθρέφτης θα είναι τύπου BIZOYTE διαστάσεων 60Χ40.

## **Γ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

1. Όλες οι εργασίες που θα απαιτηθούν προκειμένου για την υλοποίηση των εργασιών της διακήρυξης, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο (πχ. αποξήλωση shaft και αποκατάσταση διάτρηση οικοδομικών οργανισμών και αποκαταστάσεις κλπ).
2. Τα WC θα παραδοθούν από τον ανάδοχο καθαρά έτοιμα προς χρήση.
3. Ο χρόνος διάρκειας των εργασιών ανακαίνισης κάθε WC ορίζεται στις τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες, από την παράδοση του χώρου στον ανάδοχο για έναρξη των εργασιών.
4. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας του εξοπλισμού, των επίπλων και μηχανημάτων του νοσοκομείου από σκόνη και γενικότερα από τις εργασίες που θα εκτελεστούν από αυτόν.
5. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την λήψη μέτρων ώστε να προκληθεί η όσο το δυνατόν μικρότερη όχληση στα γειτονικά και άλλα τμήματα του Νοσοκομείου.
6. Ο ανάδοχος θα απομακρύνει τα μπάζα από τις αποξηλώσεις σε κάδο που θα τοποθετήσει σε χώρο που θα του υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία. Η μεταφορά των υλικών θα γίνεται σε χρόνο που το Νοσοκομείο δεν βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία (δηλαδή τις απογευματινές ώρες και όχι τις ημέρες που το Νοσοκομείο εφημερεύει. Θα κάνει χρήση μόνο του ανελκυστήρα απορριμμάτων. Απαγορεύεται η υπερφόρτωση του. Τυχόν ζημιές που προκληθούν από τις μεταφορές αυτές θα βαρύνουν τον ανάδοχο για αποκατάσταση τους.

7. Όλες οι Η/Μ εργασίες (ύδρευση, αποχέτευση) καθώς και οι εργασίες στεγάνωσης πριν καλυφθούν με οικοδομικό υλικό, θα ελέγχονται από την επίβλεψη κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης από τον ανάδοχο.

#### Δ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Όλες οι ενδιαφερόμενες εταιρείες μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος θα κληθούν να επισκεφτούν τους χώρους που θα εκτελεστούν οι εργασίες, σε ημέρα και ώρα που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία, ώστε να πραγματοποιηθεί κοινή ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων.
2. Η βεβαίωση επίσκεψης θα δοθεί στο υποψηφίους μετά την παραπάνω επίσκεψη και ενημέρωση τους. Η βεβαίωση αυτή θα πρέπει να κατατεθεί μαζί με την προσφορά τους, προκειμένου να ληφθούν οι προσφορές τους υπόψιν στο διαγωνισμό (λόγος αποκλεισμού τους από την διαδικασία).
3. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει υπάλληλο ή ιδιοκτήτη Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ, ο οποίος θα προϊστάται των εργασιών, θα συντονίζει και θα συνδιαλέγεται με την επίβλεψη. Επίσης θα διαθέτει και τεχνικό ασφαλείας.
4. Θα προσκομισθούν τουλάχιστον τρεις (3) ενυπόγραφες βεβαίωσης καλής εκτέλεσης παρόμοιων εργασιών σε Νοσοκομεία.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εμπειρία σε Νοσοκομεία κρίνεται απαραίτητη λόγω των ιδιοτεροτήτων των εργασιών που θα εκτελεστούν, εντός θαλάμων ασθενών και σε χρόνο που το Νοσοκομείο βρίσκεται σε λειτουργία.
5. Στις περιπτώσεις εκείνες που θα κριθεί από την επίβλεψη αντικατάσταση εσωτερικού μέρους τοιχοποιίας από γυψοσανίδες διάβρωσης, οι ενδιαφερόμενοι σε ειδική παράγραφο θα προσφέρουν τιμή /μ2 για μονή και διπλή τοποθέτηση ανθυγρής γυψοσανίδας βαμμένη και τοποθετημένη στον υφιστάμενο σκελετό. Οι προσφερόμενες τιμές δεν θα ληφθεί υπόψιν στον προϋπολογισμό θα αξιολογηθεί σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές εμπορίου και θα είναι δεσμευτική αν χρειαστεί να γίνει τέτοια εργασία η οποία θα αποζημιωθεί επιπροσθέτως.
6. Οποιαδήποτε ένσταση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και των διακηρυσσόμενων πρέπει να γνωστοποιηθεί εγκαίρως και πριν την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.

Η ΠΡ/ΝΗ ΥΠΟΔ Τ.Υ.

A. ZACHARIA  
MBA, MSc Πολιτικός Μηχανικός