



Αθήνα, 16 /3 /26

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
«ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Βασ. Σοφίας 80
ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 11528 Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 3381 515

ΠΡΟΣ: Τμήμα Προμηθειών

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ και ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΓΚΕΛΟΥ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 200X180MM, ΟΠΩΝ 60X60MM ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΝ ΘΕΡΜΩ, ΚΟΛΩΝΕΣ ΙΡΕ 80, ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ**

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση βιομηχανικού κιγκλιδώματος από χαλύβδινο ηλεκτροσυγκολλημένο πλέγμα, οπών 60x60 mm, με πλαίσιο, γαλβανισμένο εν θερμώ, διαστάσεων 2,00 x 1,80 m, αφαιρούμενου τύπου, με στήριξη σε μεταλλικές κολώνες ΙΡΕ 80, πλήρως τοποθετημένο με όλα τα απαιτούμενα υλικά σύνδεσης.

Περιλαμβάνονται:

- κατασκευή πλαισίου
- συγκολλήσεις
- γαλβάνισμα εν θερμώ
- κοπή και διάτρηση δοκών
- πλάκες βάσης
- αγκύρια ή πάκτωση
- μεταφορά και τοποθέτηση.


ΚΑΓΚΕΛΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (βαρέως τύπου με πλαίσιο)

- διαστάσεις πλέγματος: 200 x 180 cm
- άνοιγμα οπών: 60 x 60 mm
- υλικό: χάλυβας γαλβανισμένος εν θερμώ
- τύπος: αφαιρούμενο πάνελ
- στήριξη: κολώνες από δοκό ΙΡΕ 80

1. Πριν την υποβολή της προσφοράς ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να επισκεφτεί τον χώρο, να ενημερωθεί για τις συνθήκες που θα υλοποιηθούν οι εργασίες και να λάβει σχετική βεβαίωση, την οποία θα καταθέσει με την προσφορά του (λόγος απόρριψης προσφοράς).
2. Οποιοσδήποτε επιπλέον εργασίες από τις παραπάνω κρίνεται απαραίτητο από τον ανάδοχο για την επίτευξη της στεγάνωσης της ταράτσας του διαδρόμου θα πρέπει να εκτελεστούν χωρίς επιπλέον κόστος.
3. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι επώνυμων εργοστασίων και αναγνωρισμένης ποιότητας, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.
4. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά για τις παραπάνω εργασίες.
5. Ευθύνη για τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στο νοσοκομείο βαρύνουν τον ανάδοχο.

Το κόστος για τις εν λόγω εργασίες προϋπολογίζεται στις 590 ευρώ πλέον φπα.

Η ΠΡ/ΝΗ ΥΠΟΔ Τ.Υ.



A. ZACHARIA

MBA, MSc Πολιτικός Μηχανικός